

ZAŁĄCZNIK NR3 do specyfikacji z dnia 23.06.2008 r

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	I Roboty przygotowawcze 45100000-8					
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.(obsługa geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza)	km	0.457		
2	II Roboty ziemne 4511200-0					
2 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w pobocze drogi wg tabeli robót ziemnych	m3	58.97		
3 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne z transp.urobku na obszarze budowy wg tabeli robót ziemnych	m3	42.7		
4 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne z transp.urobku na odległość 3 km	m3	124.36		
5 d.2	D-03.02.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów pobocza ziemne wg tabeli robót ziemnych	m3	101.67		
3	III Podbudowa 45233120-6					
6 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża 457,0 x 4.2 =1919.4	m2	1919.4		
7 d.3	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 mieszanka optymalna, stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 15.0 cm	m2	1919.4		
4	IV Nawierzchnia 45233220-7					
8 d.4	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asfaltowej 0/12.8 mm gr 4.0cm 457.0 x 4.1 = 1873,7	m2	1873.7		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: