

KOSZTORYS OFERTOWY**Budowa drogi gminnej Wojsławice - Kłonów**

L.p	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	1,692		
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 1692 x 5,24 poszerzenia i łuki 78,57	m2	8944,65		
3	KNNR 6 0104-0310	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 380 x 5,24	m2	1991,20		
4	KNNR 6 0113-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa drogowego łamanego , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	8944,65		
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 5.16x1000+34.03	m2	8809,29		
6	KNNR 6 0308-0102	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4cm	m2	8809,29		
7	KNNR 6 1301-07	Wyprofilowanie poboczy ziemnych wraz z zagęszczeniem	m2	2538,00		
8	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe 8.0x0.5x0.2	m3	0,8		
9	KNNR 6 0605-0401	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów z rur o średnicy 50 cm	szt	2.0		
10	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 50 cm	m	8.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie