

**KOSZTORYS OFERTOWY****Budowa drogi gminnej Wojsławice - Kłonów**

L.p	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	1,692		
2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 1692 x 5,24 poszerzenia i łuki 78,57	m2	8944,65		
3	<b>KNNR 6 0104-0310</b>	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 380 x 5,24	m2	1991,20		
4	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa drogowego łamanego , grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m2	8944,65		
5	<b>KNNR 6 1301-07</b>	Wyprofilowanie poboczy ziemnych wraz z zagęszczeniem	m2	2538,00		
6	<b>KNNR 6 0605-01</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe 8.0x0.5x0.2	m3	0,8		
7	<b>KNNR 6 0605-0401</b>	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów z rur o średnicy 50 cm	szt	2.0		
8	<b>KNNR 6 0605-07</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 50 cm	m	8.0		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie .....