

ZAŁĄCZNIK NR4 do specyfikacji z dnia 10.02.2009r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	I Roboty przygotowawcze 4510000-8					
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.(obsługa geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza)	km	0.954		
2	II Roboty ziemne 4511200-0					
2 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w pobocze drogi wg tabeli robót ziemnych	m3	131,07		
3 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów pobocza ziemne	m3	210.72		
3	III Podbudowa 45233120-6					
4 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża 954.0 x 4.2 =4006,8 włączenie do pasa drogi krajowej (1+0.5)x 6 x 0.5 x 2 +44x0,5 =31.0 włączenie do drogi gminnej 0.5 x 10 = 5.0 poszerzenie na łuku 8x 0.25 x 2 =4.0	m2	4046.8		
5 d.3	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 mieszanka optymalna, stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 18.0 cm	m2	4046.8		
6 d.3	D-04.03.01	Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0.5-0.7 kg/m2	m2	4046.8		
4	IV Nawierzchnia 45233220-7					
7 d.4	D-05.03.05/01	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asfaltowej 0/12.8 mm w ilości 100 kg/cm2 4 cm 954.0 x 4.1 +40 =3951.4 x 0.1 =395,14	t	395.14		
5	V Pobocza					
8 d.5	D.06.03.01	Wykonanie poboczy ziemnych z wyprofilowaniem i zagęszczeniem 954 x 2 x 0.5	m2	954.0		
6	VI Roboty naprawcze 45233120-6					
9 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	14.0		
10 d.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	7.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: zł