

Gózd, dn. 11.04.2019r.

BGK.271.10.2019

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
„Budowa obiektów sportowych na terenie gminy Gózd”*

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. Nr 1986 ze zm.) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie 1

W opisie technicznym dotyczącym inwestycji w miejscowości Kolonia Kłonówek prawdopodobnie nastąpił błąd pisarski wysokość włókna trawy. Określona jest ona na 150 mm. Prosimy o korektę zapisu na wysokość 15 mm.

Odpowiedź 1

Zmawiający prostuje oczywista omyłkę pisarską – właściwa wysokość włókna trawy to 15 mm.

Pytanie 2

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu i obowiązkiem załączenia kosztorysów na etapie składania oferty na Budowa obiektów sportowych na terenie gminy Gózd proszę o informację:

Czy na obiekcie Drożanki w pozycji 10 zgodnie z opisem należy dodać do obmiaru lub krotności minus ?

Odpowiedź 2

W pozycji 10 przedmiaru, należy dodać krotność warstwy dolnej kruszywa łamanego.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia z trawy sztucznej na obu obiektach ma być w kolorze zielonym.

Odpowiedź 3

Nawierzchnia z trawy sztucznej na boisku wielofunkcyjnym w miejscowości Drożanki ma być w kolorze zielonym.

Natomiast nawierzchnia z trawy syntetycznej na korcie do tenisa ziemnego w miejscowości Kolonia Kłonówek w kolorze zielonym i ceglastym.

Pytanie 4

Projekt zadania w m. Drożanki podaje wytyczne dla trawy sztucznej:

Trawa syntetyczna wielofunkcyjna :

- Rodzaj włókna – monofilowe, 100% politylen wzmocniony rdzeniem
- Wysokość włókna – 20 mm
- Dtex– min. 11 000
- Gęstość– min. 300 000 szt./m²
- Grubość włókna- min.300 mikronów
- wypełnienie piaskiem kwarcowym płukany, suszonym.

Podane parametry grubość włókna i włókno wzmocnione rdzeniem nie odpowiadają trawie wielofunkcyjnej w włóknach 20 mm tylko trawie piłkarskiej o włóknach od 40 mm.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie traw sztucznych posiadających parametry nie gorsze niż:

MATERIAŁ:	WŁÓKNO:	PE monofil
	PODKŁADÓWKA:	100% PP
	WARSTWA SPODNIA:	SBR LATEX
ROZSTAW IGIEŁ:	3/8"	
KOLOR:	zielony (field green), terracotta	

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	WARTOŚĆ TYPOWA	TOLERANCJA
Dtex	[dtex]	11.000/8	± 10%
Szerokość włókna	[mm]	1	± 10%
Grubość włókna	[µm]	230	± 10%
Ciężar włókna	[g/m ²]	1.092	± 10%
Ilość ściągów na 10 cm	[-/10 cm]	20	± 10%
Ilość pęczków/m ²	[-/m ²]	20.997	± 10%
Ilość końców/m ²	[-/m ²]	335.952	± 5%
Wysokość włókna	[mm]	20	± 5%
Ciężar podkładówki	[g/m ²]	170	± 10%
Ciężar warstwy spodniej	[g/m ²]	950	± 10%
Ciężar całkowity	[g/m ²]	2.212	± 10%
Siła wyrywania pęczka	[N]	> 30	
UV wytrzymałość (QUV – lampa UVA)	[h]	3000	
Stabilność koloru – skala szara	Stopień	≥ 4	

posiadającej:

- raport techniczny z badań laboratoryjnych,
- atest higieniczny PZH lub dokument równorzędny,
- karta techniczna.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie, ale dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane.

Pytanie 5

Projekt zadania w m. Kolonia Kłonówek podaje błędną wysokość włókien trawy sztucznej – 150 mm.

To zapewne omyłka pisarska i powinno być 15 mm.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę.

Odpowiedź 5

Zamawiający prostuje oczywista omyłkę pisarską – właściwa wysokość włókna trawy to 15 mm.

Pytanie 6

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź 6

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy – do dnia 16.09.2019r. Jako termin realizacji uważa się zakończenie wszystkich robót budowlanych i porządkowych objętych zamówieniem i pisemne zgłoszenie ich do odbioru.

Pytanie 7

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Odpowiedź 7

Prace należy wykonać zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. W przypadku wystąpienia robót nie ujętych w załączonych przedmiarach, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów należy je wykonać.

Ponadto Zamawiający informuje, że w miejscowości Kolonia Kłonówek na planie zagospodarowanie znajdują się plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz altana, które nie są objęte przedmiotowym zamówieniem.

Pytanie 8

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź 8

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową.

Pytanie 9

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź 9

Zamawiający posiada aktualne dokumenty uprawniające do realizacji zamówienia.

Pytanie 10

SIWZ podaje w XVI pkt 3. 1) c):

- c) jeżeli zaistnieją okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające terminowe zakończenie przedmiotu umowy takie jak: warunki archeologiczne, geologiczne, atmosferyczne (w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej,

Chodzi o fragment „odbiegające od typowych”.

Powyższy zapis nie przewiduje zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią bez ograniczeń do jw.

Dotyczy to szczególnie systemu nawierzchni z trawy sztucznej, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne nie odbiegające od typowych jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża, mokre podłoże, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne wybiórczymi określeniami i w ten sposób ignoruje wymagania wg technologii.

Takie określenie jest niekorzystne dla wykonawcy ponieważ stawia go w roli winnego za czynniki niezależne od niego.

Zwracamy uwagę, że nawierzchnia trawa sztuczna jest ostatnim elementem budowlanym na obiekcie dlatego każdy dzień występowania nieodpowiednich warunków atmosferycznych jest istotny.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o korektę ww. cytowanego punktu umowy poprzez usunięcie tekstu „odbiegające od typowych” i dodanie „uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią”.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie. Zgodnie z załączonym projektem umowy – załącznik Nr 7 do specyfikacji z dnia 15.03.2019r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.04.2019r.

Udzielone wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowiły jej integralną część.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY GÓZD
Dziwitt R
mgr Paweł Dziwitt