

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzmicinie, gmina Gózd

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Korytowanie						
1 d.1	KNR 2-01 0121-03	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie pasów startowych 0.1	ha	0.100		
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm 968	m2	968.000		
3 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębok. 968	m2	968.000		
4 d.1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat. III-IV 17.5	m	17.500		
5 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV 968	m2	968.000		
6 d.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II 387.2	m3	387.200		
7 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi – za każdy nast. 1 km 387.2	m3	387.200		
2 Ława i obrzeże						
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 5.02	m3	5.020		
9 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 na podsypce cem.piaskowej z wyp. Spoin zaprawą cem. 194.5	m	194.500		
2 Chodnik						
10 d.3	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. Sprzętem rolniczym – grub. podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 63.00	m2	63.000		

11 d.3	KNR2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 63.00	m2	63.000		
4 Pięta boiska						
12 d.4	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grub. warstwy po zagęszcz. 968	m2	968.000		
13 d.4	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. krotność=12, 968x12=11616 11616	m2	11616.000		
14 d.4	KNR 2-23 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa dolna o gr. 15 cm 968	m2	968.000		
15 d.4	KNR 2-23 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa dolna za każdy 1 cm różnicy. Krotność=5 968x5 cm = 4840	m2	4840.000		
16 d.4	KNR 2-23 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa górna o gr. 5 cm 968	m2	968.000		
17 d.4	kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej 18mm/20mm z wypełnieniem z piasku kwarcowego. Włókno trawy z polipropylenu – fibrylowane o gęstości włókien około 80000/m2 968	m2	968.000		
5 Wyposażenie boiska						
18 d.5	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0.15 m ³ 1.08	m3	1.080		
19 d.5	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0.6 m ³ 1.73	m3	1.730		
20 d.5	kalkulacja własna	Dostawa i montaż – komplet do koszykówki: -stojak do koszykówki na boisko o wysięgu 120 cm, ocynkowany -tablica do koszykówki laminowana, z żywic epoksydowych 105x180 cm -obwód profesjonalna z siatką metalową 4	szt.	4.000		
21 d.5	kalkulacja własna	Dostawa i montaż – komplet do siatkówki: - słupki do siatkówki stalowe z naciągami śrubowym i Reg. Wysokości 2 szt. -tuleje do słupków stalowych -siatka do siatkówki z antenkami, turniejowa 1	kpl.	1.000		

22 d.5	kalkulacja własna	Dostawa i montaż – zestaw do piłki nożnej/ręcznej: 2 bramki do piłki nożnej/ręcznej (3,0 x 2,0). Profil aluminiowy, kwadratowy 80x80 mm. Głębokość bramek (górną/dół) 1000/1200 mm. Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie. Mocowana w 4-punktach do podłoża. W komplecie haczyki mocujące siatkę. 1	kpl.	1.000		
23 d.5	kalkulacja własna	Dostaw i montaż – piłkochwyty. Piłkochwyty na boisko zewnętrzne wysokość h=6m, długość L=24m, słupy stalowe ocynkowane malowane w kolorze zielonym w rozstawie co 3 m, wzmacniane od dołu (słupkami stalowymi wys. 3 m). Przekrój słupów wg. Rozwiązań systemowych. Siatka polietylenowa o oczkach 40 mm rozpięta wg. Rozwiązań systemowych. 1	kpl.	1.000		
6 Ogrodzenie						
24 d.6	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr. III) 6.91	m3	6.910		
25 d.6	KNR 2-02 02003-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0.5 m3 6.91	m3	6.910		
26 d.6	KNR 2-23 0401-03	Ogrodzenie z siatki powlekanej na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0m i wys. 3.0 m 144	m	144.000		
27 d.6	KNR 2-23 0401-04	Ogrodzenie z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0m – dodatek za nast. 1 m wys. 144	m	144.000		
28 d.6	KNR 2-23 0404-04	Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska – furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.1 m wypełniona siatką ocynkowaną 1	szt.	1.000		
29 d.6	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska – brama stalowa z kształtowników 2.40x1.10m wypełniona siatką ocynkowaną 1	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: zł