

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie chodnika w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Klwatka

Lp	Nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ Opis pozycji kosztorysowej	Nazwa jedn. obmiar owej	Ilość jedn. obmiar.	Cena jednostki obmiar. (zł)	Cena ofertowa /kol.4x5/ (zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. ROBOTY DROGOWE				
1.	<p>Roboty pomiarowe w tym:</p> <p>1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę:</p> <p>a) tyczenia chodnika,</p> <p>b) sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną,</p> <p>c) sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego chodnika i innych obiektów towarzyszących</p> <p>2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót.</p>	km	1,0		
2.	Ścinanie powierzchni rowu i terenu pod chodnik mechanicznie o grub. śred. 10 cm i odwiezienie ścinki	m ²	2100		
3.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nasyp i konstrukcję chodnika w gruncie kat. II-IV	m ²	520		
4.	<p>Wykonanie nasypów z gruntu nasypowego (piasku) dowiezionego przez Wykonawcę – grunt Wykonawcy.</p> <p>W ramach prac wykonać również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zagęszczanie warstwami nasypów, - uformowanie nasypów. 	m ³	180		
5.	Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych o wymiarach 30x8cm na podsypce cem.-piaskowej grubości 3cm z wypełnieniem spoin zaprawą cem. piaskową	m	2150		
6.	Ułożenie chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 6cm w kolorze szarym na podsypce cem. piaskowej grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m ²	1250		
7.	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości				

	8cm na podsypce cem. piaskowej grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m ²	50		
--	--	----------------	----	--	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 o grub. W-wy 15cm wraz z zagęszczeniem	m ²	50		
9.	Umocnienie powierzchni skarp syntetyczną matą antyerozyjną	m ²	150		
10.	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych Z pochwydami i poręczami z rur stalowych oraz rozstawie słupków co 2,0 m	m	150		
11.	Mechaniczne przycięcie istn. nawierzchni asfaltowej	m	100		
	RAZEM : ROBOTY DROGOWE				
	VAT 22 %				
	ROBOTY DROGOWE OGÓŁEM				

Słownie:.....

UWAGA !

W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:

- wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej,
- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego).

.....
 data

.....
 Pieczęć firmowa oferenta

.....
 Pieczęć imienna i podpis

upewnomocnionego przedstawiciela oferenta