

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 I Roboty przygotowawcze 45100000-8</b>						
1 d.1	D-01.01.01 KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.(obsługa geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) km 0+000 - km 1+196	km	1.196		
<b>2 II Podbudowa 45233120-6</b>						
2 d.2	D-04.04.02 KNNR 6 0113-02	Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 mieszanka optymalna, stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	5033.2		
3 d.2	D.04.03.01 KNNR 6 1005-06	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 1196* 4.1+10 =4903.6 +10 =4913.6	m2	4913.6		
<b>3 III Nawierzchnia 45233220-7</b>						
4 d.3	D-05.03.05 KNNR 6 0108-0201	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12.8 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4913.60		
<b>4 IV Pobocza</b>						
5 d.4	D.06.03.01	Pobocza utwardzone materiałem kamiennym 0/16 gr 8 cm szerokości 0,5 m od krawędzi jezdni 1196.0 * 2 *0.5=1196.0	m2	1196.0		
<b>5 V Roboty naprawczo konstrukcyjne</b>						
6 d.5	D.03.01.03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.5 m z namułu 7 x 2 =14	m	14.00		
7 d.5	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 1196x 2 = 2392	m	2392.0		
8 d.5	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej , z wymianą włączów i pierścieniami odciążającymi	kpl	21.0		

9 d.5	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa zasuw i studzienek wodociągowych	kpl	16.0		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: