

ZAŁĄCZNIK NR 2A do specyfikacji z dnia 11.07.2012r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Budynek świetlicy Wojstawice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty wykończeniowe					
1 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 82.9	m2	82.900		
2 d.1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach 55	m	55.000		
3 d.1	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 55	m	55.000		
4 d.1	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie Klejowej 41.2	m2	41.200		
5 d.1	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania 367.4	m2	367.400		
2	Opaska, schody, podjazd					
6 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem – opaska 30	m	30.000		
7 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolorowa) grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15	m2	15.000		
8 d.2	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów o głębok. do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III - dla osadzenia palisady w podłożu betonowym 32	m	32.000		
9 d.2	kalk. własna	Zabetonowanie palisady NOSTALID 12x18x60 cm w gotowych rowkach z zasypaniem 16	m	16.000		
10 d.2	kalk. własna	Zabetonowanie palisady NOSTALID 12x18x40 cm w gotowych rowkach z zasypaniem 16	m	16.000		

11 d.2	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym 9.2	m	9.200		
12 d.2	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pod kostkę betonową na schodach i podjeździe Krotność = 7 25	m2	25.000		
13 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe (kolorowej) grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 25	m2	25.000		
3 Przyłącze kanalizacji sanitarnej						
14 d.3	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 15	m3	15.000		
15 d.3	KNR-W 2-15 0235-04 analogia	montaż zbiornika bezodpływowego(szamba) V= 5 m3	szt.	1.000		
16 d.3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 10	m	10.000		
17 d.3	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 9	m3	9.000		
18 d.3	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów kat.gr.III 6	m3	6.000		
4 Instalacja kanalizacji sanitarnej						
19 d.4	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m 1.4	m3	1.400		
20 d.4	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 1.4	m3	1.400		
21 d.4	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 0.3	m3	0.300		
22 d.4	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 4	m	4.000		

23 d.4	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3	m	3.000		
24 d.4	KNR-W 2-18 0511-03	Obsypka z materiałów sypkich grub. 20 cm ponad rurociąg 0.6	m ³	0.600		
25 d.5	KNR 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie piaskiem 0.5	m ³	0.500		
26 d.4	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6	m	6.000		
27 d.4	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m	3.000		
28 d.4	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt.	1.000		
29 d.4	KNR-W 2-15 0222-01	Zawory napowietrzające z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	szt.	2.000		
30 d.4	KNR-W 2-15 0213-07	Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 110 mm 1	szt.	1.000		
31 d.4	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej.	2.000		
32 d.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej.	4.000		
33 d.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl.	2.000		
34 d.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3	kpl.	3.000		
35 d.4	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 3	kpl.	3.000		
36 d.4	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl.	1.000		
5 Instalacja wodociągowa						

37 d.5	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 3	szt.	3.000		
38 d.5	KNR-W 2-15 0137-02 analogia	Montaż ogrzewaczy przepływowych 3	szt.	3.000		
6 Instalacja ogrzewania elektrycznego						
39 d.6	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typowa 5	szt.	5.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: **zł**