

BGK 341/34/2009

INFORMACJA
o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Klwatka Gmina Gózd”

Na podstawie art. 11 ust. 4, art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust 4a pkt 1 zmienia się treść ogłoszenia o zamówieniu z dnia 07.09.2009 oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 04.09.2009 roku dotycząca przetargu nieograniczonego na Budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Klwatka Gmina Gózd” w następującym zakresie:

- pkt 3.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości Klwatka Gmina Gózd” CPV 45.23.32.22 – roboty w zakresie chodników

- Roboty pomiarowe w terenie równinnym

- **Mechaniczna wycinka drzew o obwodzie od 31 do 251 cm wraz z frezowaniem pni oraz wywozem materiału z wycinki (materiał z wycinki przejmuje Wykonawca)**

- **Frezowanie pni będących pozostałością po wyciętych drzewach**

- **Wycinka krzewów z wywozem gałęzi i karp**

- Ścinanie i profilowanie powierzchni rowu i terenu pod chodnik mechanicznie o grub. śred. 10 cm

- Zagęszczenie podłoża pod nasyp i konstrukcję chodnika w gruncie kat. II-IV

- Wykonanie nasypów z gruntu nasypowego (piasku) dowiezionego przez Wykonawcę – grunt Wykonawcy wraz z uformowaniem i zagęszczeniem,

- Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych o wymiarach 30x8cm na podsypce cem.-piaskowej grubości 3cm z wypełnieniem spoin zaprawą cem. piaskową

- Umocnienie powierzchni skarp syntetyczną matą antyerozyjną

- Ułożenie chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 6cm w kolorze szarym na podsypce cem. piaskowej grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

- Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8cm na podsypce cem. piaskowej grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 o grub. W-wy 15cm wraz z zagęszczeniem

- Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych
Z pochwykami i poręczami z rur stalowych oraz rozstawie słupków co 2,5 m

- Umocnienie betonowymi ażurowymi elementami wibroprasowanymi o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm z wypełnieniem otworów betonem B15

Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót będący załącznikiem do niniejszej specyfikacji

Ponadto Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu.

Zmiany w treści SIWZ zaznaczono grubym drukiem oraz podkreślono.

Powyższe zmiany dotyczą również ogłoszenia o zamówieniu.