

Odpowiedź na pytania dotyczące
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowę kanalizacji sanitarnej w
m. Niemianowice, Kuczki, Klwatka – II etap”

W odpowiedzi na pisemne zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożone przez Wykonawcę do Urzędu Gminy w Goździe wyjaśniamy co następuje:

Pytanie 1.

W ślepych kosztorysie przewidziano 5 zgrzewów jest to ilość niewystarczająca na wykonanie kanału tłoczego. Prosimy o podanie właściwej ilości zgrzewów do wyceny.

Odpowiedź 1.

Przy wykonaniu kanału ciśnieniowego z rur $\varnothing 90$ o dług. 12 mb należy zastosować 26 zgrzewów.

Pytanie 2

Prosimy o podanie , jaki procent robót budowlanych stanowi infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, a jaki procent pozostałą część infrastruktury.

Odpowiedź 2.

Budownictwo mieszkaniowe 100%

Pytanie 3.

W projekcie przewidziano rury typu N, pomimo że kanał przebiega w drodze. Prosimy o wyjaśnienie czy nie jest to przeoczone.

Odpowiedź 3.

Proszę zastosować rury zgodnie z projektem.

Pytanie 4.

Nie przewidziano ogrodzenia ani przyłącza energetycznego do przepompowni .
Prosimy o potwierdzenie , czy nie jest to błąd.

Odpowiedź 4.

W załączeniu ślepy kosztorys przyłącza energetycznego dla P 3

Pytanie 5.

Czy Gmina będzie pobierała opłaty drogowe za zajęcie pasa drogi gminnej na czas wykonywania robót będących przedmiotem przetargu? Jeżeli tak to prosimy o podanie opłat za 1m2 za dzień.

Odpowiedź 5

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XL/241/06 z dnia 29 kwietnia 2006 roku – ustala się stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, za każdy dzień zajęcia :

1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 4,00 zł
2. przy zajęciu jezdni powyżej 20% szerokości do 50% szerokości – 6,00 zł
3. przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 10,00 zł,

Stawki określone w ust.1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

Pytanie 6.

W dokumentacji technicznej wymienionych jest 25 szt studni , a w kosztorysie ślepym 21 szt. Prosimy podanie właściwej ilości do wyceny.

Odpowiedź 6

W wycenie należy odnieść się do dokumentacji technicznej.

Powyższe wyjaśnienie stanowią integralna część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:

1. Strona internetowa www.bip.gozd.pl
2. a/a

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński

Przedmiar/obmiar robót

| Lp | Normatyw | Opis | | Suma |
|---------|--|---|--------|---------|
| | | Jm. kpl. | Razem: | 1.0000 |
| 1.1.12. | KNR 05-14-0103-0100 | Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg - Złącza pomiarowego | | |
| | | 1.0000 | | 1.0000 |
| | | Jm. szt. | Razem: | 1.0000 |
| 1.2. | Element: Uziemienie | | | |
| 1.2.1. | KNR 05-08-0611-0200 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III | | |
| | | 78.0000 | | 78.0000 |
| | | Jm. m | Razem: | 78.0000 |
| 1.2.2. | KNR 05-10-0809-1100 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | | |
| | | 16.0000 | | 16.0000 |
| | | Jm. m | Razem: | 16.0000 |
| 1.3. | Element: wewnętrzna linia zasilająca YKYżo 5 x 6 mm² | | | |
| 1.3.1. | KNR 05-10-0114-0200 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych | | |
| | | 6.0000 | | 6.0000 |
| | | Jm. m | Razem: | 6.0000 |
| 1.3.2. | KNR 05-08-0814-0100 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ² | | |
| | | 10.0000 | | 10.0000 |
| | | Jm. szt. | Razem: | 10.0000 |
| 1.4. | Element: Badania powykonawcze | | | |
| 1.4.1. | KNR 04-03-1203-0100 | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | | |
| | | 2.0000 | | 2.0000 |
| | | Jm. odc. | Razem: | 2.0000 |
| 1.4.2. | KNR 05-18-1603-0100 | Próby pomontazowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy | | |
| | | 1.0000 | | 1.0000 |
| | | Jm. uziom | Razem: | 1.0000 |
| 1.4.3. | KNR 05-18-1603-0200 | Próby pomontazowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar następny | | |
| | | 3.0000 | | 3.0000 |
| | | Jm. uziom | Razem: | 3.0000 |

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński

Przedmiar/obmiar robót

| Lp | Normatyw | Opis | Suma |
|---------|--|---|----------------|
| 1. | Obiekt: Budowa przyłącza kablowego n.n. do przenośni w P-3 w m. Kłwatka | | |
| 1.1. | Element: linia kablowa nn YAKY 4 x 35 mm² | | |
| 1.1.1. | KNR 02-01-0701-0201 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | |
| | | 78.0000 | 78.0000 |
| | | Jm. m | Razem: 78.0000 |
| 1.1.2. | KNR 05-10-0301-0100 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | |
| | | 78.0000 | 78.0000 |
| | | Jm. m | Razem: 78.0000 |
| 1.1.3. | KNR 05-10-0103-0200 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - wariant 1(w tym zapasy eksplo.2 po 2,5 m) | |
| | | 81.0000 | 81.0000 |
| | | Jm. m | Razem: 81.0000 |
| 1.1.4. | KNR 05-10-0114-0200 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych | |
| | | 5.0000 | 5.0000 |
| | | Jm. m | Razem: 5.0000 |
| 1.1.5. | KNR 05-08-0106-0300 | Montaż uchwyty - osadzenie w podłożu betonowym - pod rury stalowe z przygotowaniem podłoża ręcznie(po słupie) | |
| | | 3.0000 | 3.0000 |
| | | Jm. m | Razem: 3.0000 |
| 1.1.6. | KNR 05-08-0113-0400 | Rury stalowo-pancerne układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo(na słupie) | |
| | | 3.0000 | 3.0000 |
| | | Jm. m | Razem: 3.0000 |
| 1.1.7. | KNR 05-10-0303-0100 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie | |
| | | 2.0000 | 2.0000 |
| | | Jm. m | Razem: 2.0000 |
| 1.1.8. | KNR 05-10-0118-0200 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowach lub na estakadach z mocowaniem(na słupie) | |
| | | 5.0000 | 5.0000 |
| | | Jm. m | Razem: 5.0000 |
| 1.1.9. | KNR 02-01-0704-0202 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | |
| | | 78.0000 | 78.0000 |
| | | Jm. m | Razem: 78.0000 |
| 1.1.10. | KNR 05-10-0603-0700 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm ² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | |
| | | 2.0000 | 2.0000 |
| | | Jm. szt. | Razem: 2.0000 |
| 1.1.11. | KNR 05-10-0803-0400 | Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia | |
| | | 1.0000 | 1.0000 |

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Adam Jabłoński