

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty przygotowawcze 45100000-8					
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza 0+000 - 0+376.3	km	0.376		
2	Roboty ziemne 451100001					
2 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne , z wbudowaniem ziemi w pobocze drogi lub rozrzuceniem poza rowem wg tabeli robót ziemnych	m3	76.9		
3 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne z transportem ziemi w obrębie lub poza obręb budowy wg tabeli robót ziemnych	m3	23.5		
4 d.2	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów na poboczach wg tabeli robót ziemnych 145,17 - (376.3*2*0.5*0.1)=107.55	m3	107.55		
3	Podbudowa 45233123-7					
5 d.3	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie $376.3 * 4.2 = 1580.46$ m2 włączenie do drogi gminnej $4*4 + [4*4 - 4*4*3.14*0.25] = 19.44$ $3,4*4,0 + [3.5*3.5 - 3.14*3.5*3.5*0.25] + [7*7 - 3.14*7*7*0.25] = 27.16$	m2	1626.6		
6 d.3	D.04.02.01	Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1626.6		
7 d.3	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm (mieszanka optymalna), grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m2	1626.6		
8 d.3	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych $376.3*4.1 + 46.6 = 1590.66$	m2	1590.66		
4	Nawierzchnia 45233123-7					
9 d.4	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/12.8, dla KR-2 grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm,	m2	1590.66		
5	Pobocza i rowy 45233123-7					

10 d.5	D.06.03.01	Wykonanie poboczy iz kruszywa niesortowanego 0/16 , grubość warstwy 10.0 cm $376.3*2*0.5$	m2	376.3		
11 d.5	D.06.04.01	Renowacja rowów z nadaniem właściwych spadków przy grubości podczyszczenia do 30 cm $376.3 * 2 = 752.6$	m2	752.6		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: