

ZAŁĄCZNIK NR4 do specyfikacji z dnia 24.09.2009r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa placu przy Urzędzie Gminy w Goździe ul. Radomska 7

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,170		
2 d.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt	1.000		
3 d.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	146.000		
4 d.1	KNR AT-03 0107-02	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m ²	270.000		
5 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	36.000		
6 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	140.000		
7 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	1.200		
2	Roboty ziemne					
8 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm	m ²	205.000		
9 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²	205.000		
10 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	11.960		
11 d.2	KNR 2-01 0230-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV	m ³	11.960		
3	Podbudowy					

12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grub. warstwy po zagęszcz.	m ²	205.000		
d.3	0105-03					
13	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. krotność = 7, 7x205=1435	m ²	1435,000		
d.3	0105-04					
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm	m ²	65.000		
d.3	0114-05					
15	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – śr. grub. warstwy po zagęszcz. do 10 cm	m ³	9.500		
d.3	0107-01					
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm	m ²	140.000		
d.3	0114-05					
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna- za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. – krotność=5, -5x140=700	m ²	-700.000		
d.3	0114-06					
18	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji – grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	31.200		
d.3	0109-03					
19	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji – za każdy 1 cm grub. warstwy po zagęszczeniu – krotność=3, 3x31,2=93,6	m ²	93.600		
d.3	0109-04					
4 Krawężniki, obrzeża						
20	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	17.415		
d.4	0402-04					
21	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m	270.000		
d.4	0403-03					
22	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	4.773		
d.4	310402-04					
23	KNR 2-31	Krawężniki granitowe wystające o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem. piaskowej	m ³	74.000		
d.4	0404-03					
24	KNR 2-31	Obrzeża granitowe wtopione o wym. 8x25 cm na podsypce cem. piaskowej	m	37.000		
d.4	0404-05-analogia					
5 Nawierzchnie						
25	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1465.000		
d.5	0511-03					
26	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	83.000		
d.5	0511-03					

27	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki granitowej 6/4 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zasypką granitową	m ²	140.000		
d.5	0302-04-analogia					
6 Odwodnienie						
28	KNR-W 2-18	Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	28.000		
d.6	0408-03					
29	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	2.000		
d.6	0524-01					
30	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych i ulicznych	szt.	1.000		
d.6	1406-02					
7 Zieleń						
31	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³	102.480		
d.7	0218-03					
32	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m ²	1281.000		
d.7	0401-02					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: zł