


PROFIL PRZYKANALIKA

Skala 1:100/250



Poziom porównawczy 161,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	169.30	169.30	169.30
Rzędna terenu istniejącego	169.30	169.30	169.30
Rzędna dna kanału	167.50	167.80	167.85
Zagłębienie dna kanału [m]	1.80	1.50	1.45
Odległości [m]		8,4	2,8
Średnice, materiał		PVC_SL_SN12 160×5,2	PVC_SL_SN12 160×5,2
Spadek		36,6 ‰	15,0 ‰
Długość trasy [m]	0,0	8,4	11,2

L14

114.1

114.2

Inwestor:		GMINA GÓZD, UL. RADOMSKA 7, 26-634 GÓZD		
Jednostka projektowa:		AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich		
Dane jednostki projektowej: Niestachów 294, 26-021 Daleszyce NIP: 657-223-97-39, REGON: 260682328		Dane kontaktowe: tel. 605-46-30-30, fax. 41 243-60-36 email: munnich@tlen.pl		
Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska Gmina Gózd (ZADANIE II)				
Treść rysunku:		PROFIL PRZYKANALIKA L14-114.2		Data: wrzesień 2017
Projektował: mgr inż. Michał Münnich		nr uprawnień: SWK/PWOS/0141/10	Podpis:	Branża: sanitarna
Sprawdził: Józef Münnich		264/69		Skala: 1:100/250
Opracował: mgr inż. Marta Dubik				Nr. rysunku: 114.2
Opracował: mgr inż. Rafał Grochowski				