

KOSZTORYS OFERTOWY

Zagospodarowanie terenu na funkcje rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm	m2	1615.000		
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębok. krotność x 2=10 cm głębokość	m2	1615.000		
3	KNR 2-01 0206-04	Załadunek i wywiezienie nadmiaru ziemi z korytowania wykonane koparkami z transportem urobku samochodem samowyładowczym do 5 km	m3	323.000		
4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami dławowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m3	323.000		
5	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach – grub. warstwy po zag. 10 cm	m2	1615.000		
6	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją – grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	1615.000		
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1615.000		
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 na podsypce cem piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.	m	915.000		
9	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl. do 1.0 km	m3	285.000		
10	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	5346.000		
11	KNR 2-21 0302-02	Sadzenie drzew i krzewów liściast. Form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.	50.000		
12	KNR 2-21 0302-02	Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.	100.000		

13	KNR 2-21 0322-02	Sadzenie drzew i krzewów iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m	szt.	50.000		
14	KNR 2-21 0418-01	Budowa partii skalnych ukwieconych bylinami na skarpach z kamienia łupanego-skalniak	m2	113.000		
15	KNR 2-21 0418-01	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.III z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 10 cm-klomby	m2	116.500		
16	KNR 2-21 0418-01	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 12 szt./m ²	m2	116.500		
17	KNR 2-23 0112-03- analogia	Nawierzchnie z mieszanki o gr. warstwy 5 cm – plac zabaw	m2	950.000		
18	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	126.500		
19	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jedni i chodników w gruncie kat.I-IV – za każde dalsze 5 cm głębok.	m2	126.500		
20	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie – 6 cm grub. po zagęszcz.	m2	126.500		
21	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie – za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.	m2	126.500		
22	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją – grub. warstwy po zagęszczaniu 12 cm	m2	126.500		
23	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	126.500		
24	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30 x 30 cm w gruncie kat.III-IV	m	57.000		
25	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15 x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m	57.000		
26	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	3.705		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: zł