Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
tel. (048) 384 64 01

ZP.341/7/ZEAS/2007

Gózd, dnia 13.07.2007r.

Odpowiedź ***na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków na „Rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie w tym sala gimnastyczna"***

W odpowiedzi na pisemne zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożone przez Wykonawcę do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Goździe wyjaśniamy co następuje:

Pytanie 1
Przedmiar zagospodarowanie terenu w poz. 6 chodniki (KNNR 6 0502) przewiduje tylko podsypkę 4 cm z piasku pod kostkę w opisie natomiast jest mowa o podbudowie 30 cm zagęszczonej.
Czy należy uwzględnić w wycenie tą podbudowę .

Odpowiedź 1

Należy uwzględnić w wycenie podbudowę .

Pytanie 2
Jakiej grubości podbudowę należy przyjąć do poz. 7 tego przedmiaru. Czy płyty ażurowe bądą szare czy kolorowe .

Odpowiedź 2 :

Należy zastosować podbudowę grubości 30 cm – podsypka 10 cm i kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 20 cm.
Płyty ażurowe koloru szarego .

Pytanie 3
Zgodnie z opisem kostka, opaska i obrzeża mają być wyłącznie w kolorze żółtym natomiast w ujęciu przedmiarowym (zest. materiałów) jest podział na szarą i żółtą .

Odpowiedź 3 :

Kostka, obrzeża i opaska kolor zgodnie z opisem .

Pytanie 4
Zgodnie z projektem budowlanym występujące nasypy od południa pod stopy należy uzupełnić piaskiem lub betonem B 7,5 – czy zostało to uwzględnione w przedmiarach i której pozycji, czy należy przyjąć to jako analizę własną.

Odpowiedź 4 :

Należy uwzględnić w wycenie zgodnie ze specyfikacją.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Pytanie 5
Czy pozycja 155 kosztorysu budowlanego ma być pozycją zerową

Odpowiedź 5 :

Należy uwzględnić w wycenie zgodnie ze specyfikacją i projektem budowlano – wykonawczym wszystkie roboty oraz technologię systemu .

Pytanie 6
Czy poz. 238 obróbki blacharskie obejmuje wszystkie obróbki dachowe także obróbki typu pas nadrynnowy i podrynnowy.

Odpowiedź 6 :

Należy uwzględnić w wycenie zgodnie ze specyfikacją i projektem budowlano – wykonawczym wszystkie roboty blacharskie.

Pytanie 7
Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy czy kosztorys szczegółowy ew. jakie zestawienia .

Odpowiedź 7 :

Dołączyć kosztorys szczegółowy .

Pytanie 8
Czy jest podrzybitka i w której pozycji została ujęta w kosztorysach .

Odpowiedź 8 :

Należy uwzględnić w wycenie zgodnie ze specyfikacją i projektem budowlano – wykonawczym wszystkie roboty .

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

DYREKTOR
mgr Józef Drab

Otrzymują:
1.Strona internetowa www.bip.gozd.pl – 13.07.2007r.
2.a/a

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.