
PRZEDMIAR ROBÓT
BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE
KŁONÓWEK KOLONIA 26 GM. GÓZD

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45223821-7 Elementy gotowe

INWESTOR : GMINA GÓZD
ADRES INWESTORA : 26-634 GÓZD UL. RADOMSKA 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Janina Zaręba
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2007

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen : 1 kw. 08

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym

RZECZPOZNAWCA KOSZTORYSOWY
Stwierdził kosztorys w budowlanych

SPORZĄDZIŁ
Janina Zaręba
Nr upr. 063/99

02-764 Warszawa, ul. Cybisa 4 m. 46

SPRAWDZIŁ

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	KORYTOWANIE				0,00
2	ŁAWA I OBRZEŻE				0,00
3	CHODNIK				0,00
4	PLYTA BOISKA				0,00
5	WYPOSAŻENIE BOISKA				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
BOISKO WIELOFUNKCYJNE						
1			KORYTOWANIE			
1 d.1	SST II 01	KNR 2-01 0121-03	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod boiska 0,1	ha ha	0,10	
					RAZEM	0,10
2 d.1	SST II 01	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm 22,0*44,0	m ² m ²	968,00	
					RAZEM	968,00
3 d.1	SST II 01	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV 7,5*2+2,5	m m	17,50	
					RAZEM	17,50
4 d.1	SST II 01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 968	m ² m ²	968,00	
					RAZEM	968,00
5 d.1	SST II 01	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km grunt.kat. I-II 968*0,4	m ³ m ³	387,20	
					RAZEM	387,20
2			ŁAWA I OBRZEŻE			
6 d.2	SST II 02	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-15 [0,18*0,1+0,1*0,2]*[22,0+44,0]*2	m ³ m ³	5,02	
					RAZEM	5,02
7 d.2	SST II 02	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [22,0+44,0]*2+7,5*2+2,5	m m	149,50	
					RAZEM	149,50
3			CHODNIK			
8 d.3	SST II 03	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem GR 12 CM 2,5*7,5	m ² m ²	18,75	
					RAZEM	18,75
9 d.3	SST II 03	KNR 2-31 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 9 -18,75	m ² m ²	-18,75	
					RAZEM	-18,75
10 d.3	SST II 03	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2,5*7,5	m ² m ²	18,75	
					RAZEM	18,75
4			PLYTA BOISKA			
11 d.4	SST II 04	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 968	m ² m ²	968,00	
					RAZEM	968,00
12 d.4	SST II 04	KNR 2-23 0110-01 + KNR 2-23 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 20 cm 968	m ² m ²	968,00	
					RAZEM	968,00
13 d.4	SST II 04	KNR 2-23 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 968	m ² m ²	968,00	
					RAZEM	968,00
14 d.4	SST II 04	Kalkulacja indywid	Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej "Masters" PP 18 mm z wypełnieniem z piasku kwarcowego 968	m ² m ²	968,00	
					RAZEM	968,00
5			WYPOSAŻENIE BOISKA			
15 d.5	SST II 05	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m ³ z betonu B-7,5	m ³		

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			[8+2]*0,3*0,3*1,2	m ³	1,08	
					RAZEM	1,08
16	SST II 05 d.5	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu zwirowego o obj.0.6 m3 z betonu B-7,5 0,6*0,6*1,2*4	m ³	1,73	
					RAZEM	1,73
17	SST II 05 d.5	Kalkulacja indywid	Dostawa i montaż - komplet do koszykówki - Stojak do koszykówki na boisko o wysięgu 120cm, ocynkowany - Tablica do koszykówki laminowana, z żywic epoksydowych 105x180cm - Obręcz profesjonalna z siatką 4	szt	4,00	
					RAZEM	4,00
18	SST II 05 d.5	Kalkulacja indywid	Dostawa i montaż - komplet do siatkówki - Słupki do siatkówki stalowe z naciągami śrubowym i reg.wysokości 2 szt - Tuleje do słupków stalowych - Siatka do siatkówki biała lub czarna z antenkami, turniejowa 1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
19	SST II 05 d.5	Kalkulacja indywid	Dostawa i montaż - zestaw do piłki nożnej /ręcznej Bramki do piłki nożnej / ręcznej (3,00x2,00m). Profil aluminiowy, kwadratowy 80x80 mm. Głębokość bramki (górze/dół) 1000/1200 mm. Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Mocowana w 4-punktach do podłoża.W komplecie: haczyki teflonowe mocujące siatkę do bramki /56 szt./ 1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
20	SST II 05 d.5	Kalkulacja indywid	Dostawa i montaż - Piłkochwyty Piłkochwyt na boisko zewnętrzne h=6,0 m, L=24 m L=24m; słupy stalowe w rozstawie co 3,0 m, wzmacniane od dołu (słupkami stalowymi wys. 3m), Przekrój słupów oraz fundamentowanie wg rozwiązań systemowych - dostawców w/w elementów. Siatka polietyle-nowa o oczkach 40mm rozpięta na pięciu poprzecznych linkach sta-łowych wg rozwiązań systemowych. 1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00