

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

SST

Wykonania i odbioru robót malarskich

CPV - 45 44 21 00 - 8

Autor opracowania :

mgr inż. Rafał Kowalik



Gózd , maj 2011

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)
wykonania i odbioru robót malarskich i tynkarskich
Kod 45442100-8
Dotyczących budynku szkoły w
Goździe

Wstęp

Roboty malarskie oraz inne prace uzupełniające związane z robotami malarskimi i tynkarskimi

Wstęp

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich oraz wykonania prac przygotowawczych do wykonania robót malarskich i wykonania gładzi gipsowej

1. Zakres stosowania SST

SST jest stosowane jako dokument przetargowy przy realizacji robót w budynkach remontowanych gdzie na wskutek zużycia technicznego występuje konieczność wykonania robót malarskich i tynkarskich

Przedmiotem realizacji robót są pomieszczenia szkole w miejscowości Gozd

Zakres robót dotyczy

- 1.1.1 skasowanie wykwitów i zacieków
- 1.1.2 przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi i lamperii farbami olejnymi
- 1.1.3 malowanie tynków ścian i sufitów gospodarczym garaży
- 1.1.4 wykonanie tynków gipsowych (gładzi).

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi oraz olejnymi.

2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z ustaleniami kosztorysowymi i zaleceniami Inwestora

Wykonanie robót należy rozpocząć od przygotowania powierzchni i gruntowania oraz likwidacji zacieków plam i odbarwień oraz likwidacji rys i pęknięć

Wykonać malowanie farbami emulsyjnymi ścian w taki sposób aby pomalowane powierzchnie długo zachowały trwałość i estetyczny wygląd Istotne jest zadbanie o staranne wykonanie prac na każdym etapie Bardzo istotny jest etap początkowy to jest właściwe przygotowanie powierzchni przed nałożeniem farby

Zawsze należy sprawdzić czy podłoże nadaje się do malowania poprzez zbadanie jego spójności i przyczepności poprzednich warstw farby jak też możliwość malowania

wybranymi materiałami Ściany i sufity przed malowaniem winny być w dobrym stanie technicznym

Jeżeli występują pęknięcia i przebarwienia stary tynk należy rozkuć uzupełniając pęknięcia

a przebarwienia zlikwidować

Plamy tłuszczu lub inne zabrudzenia powinny być usunięte

Jeżeli na ścianach występują trudne do usunięcia plamy należy użyć farbę na plamy lub farbę antynikotynową

Roboty można wykonać przy pomocy ogólnie dostępnego sprzętu malarskiego

Zwracając uwagę że istotnym elementem jest zabezpieczenie podłóg i wykładzin przed zabrudzeniem farbami

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi należy zadbać tylko o odpowiednie ułożenie opakowań

3. Wykonawstwo robót

W pomieszczeniach w których wykonujemy roboty malarskie powinna panować temperatura minimum + 8 stopni C

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie powierzchni malowanej ciepłym powietrzem

Powłoki farb emulsyjnych winny być niezmywalne o aksamitnym wyglądzie powierzchni

Barwa powinna być jednolita bez smug odbarwień i plam

Powłoki farb olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą bez zacieków smug

uszkodzeń pęcherzy zmarszczeń i zmiany odcienia

Powłoki powinny mieć jednolitą fakturę

Podczas realizacji robót w trybie roboczym winna być dokonywana kontrola jakości poprzez

sprawdzanie wyglądu zewnętrznego

Sprawdzanie wsiąkliwości i sprawdzanie wyschnięcia podłoża oraz czystości

Kontroli powłok malarskich dokonujemy po całkowitym zakończeniu robót dla powłok emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia robót dla powłok pozostałych

Nie wcześniej niż po 14 dniach po zakończeniu robót

Kontrola powinna obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego sprawdzenie zgodności barwy

Dla farb olejnych i syntetycznych odporność na zarysowania sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności do podłoża

4. Obmiar robót

Jednostką pomiarową robót jest w zależności od rodzaju elementów m²

5. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad

- odbiór podłoża zastosowane materiały do przygotowania podłoża przed malowaniem
w tym atesty i świadectwa dopuszczające dostosowania w budownictwie
- przy odbiorze robót malarskich sprawdzanie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich
polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farb jednolitej barwy
braku plam
smug zacieków odstających płatów powłok i zgodności z ustaleniami kolorystycznymi
dokonanymi z Inwestorem
całość wyglądu możliwa jest do sprawdzenia wzrokowo
- sprawdzeniu podlega odporność powłok na wycieranie poprzez potarcie powierzchni
miękką szmatką
- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polega na poderwaniu ostrym narzędziem
powłoki od podłoża
- sprawdzenie powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni przez
kilkakrotne potarcie mokrą szczotką lub szmatką

6. Podstawa płatności

Podstawą płatności

jest ilość wykonanych robót ustalona wg jednostek pomiarowych oraz
Zastosowana technologia wykonania robót w tym przygotowanie podłoża
szpachlowanie i inne czynności przewidziane w technologii robót
Termin płatności zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie