

PRZEDMIAR ROBÓT ELEWACYJNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKAMI W PŁ W GOŹDZIE

Kwiecień 2008 r.

Opracował :

INSPEKTOR NADZORU


mgr inż. Rafał Kowalik
Upr. Bud. RINB-VI-U-7342/82/00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Elewacja zachodnia					
1	KNR 0-23	Docieplenie ścian przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcz-	m ²		
d.1	2614-01	ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	239.050	
		239.05		RAZEM	239.050
2	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm płytami styropianowymi - przy użyciu got. za-	m ²		
d.1	2614-09	praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej	m ²	34.230	
		mieszanki		RAZEM	34.230
		34.23			
3	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw	m		
d.1	2614-10	klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-	m	22.400	
		szanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		RAZEM	22.400
		22.4			
4	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw	m		
d.1	2614-11	klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-	m	30.700	
		szanki - zamocowanie listwy cokołowej		RAZEM	30.700
		30.7			
5	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ręcznie na uprzed-	m ²		
d.1	0933-01	nio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	5.720	
		5.72		RAZEM	5.720
6	KNR 0-23	Tynk mozaikowy na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie po-	m ²		
d.1	0933-02-	ziome	m ²	5.700	
	analogia	5.7		RAZEM	5.700
2 Elewacja północna					
7	KNR 0-23	Docieplenie ścian przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcz-	m ²		
d.2	2614-01	ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	286.000	
		286		RAZEM	286.000
8	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm płytami styropianowymi - przy użyciu got. za-	m ²		
d.2	2614-09	praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej	m ²	4.870	
		mieszanki		RAZEM	4.870
		4.87			
9	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw	m		
d.2	2614-10	klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-	m	11.200	
		szanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		RAZEM	11.200
		11.2			
10	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw	m		
d.2	2614-11	klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-	m	28.600	
		szanki - zamocowanie listwy cokołowej		RAZEM	28.600
		28.6			
11	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ręcznie na uprzed-	m ²		
d.2	0933-01	nio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	5.720	
		5.72		RAZEM	5.720
12	KNR 0-23	Tynk mozaikowy na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie po-	m ²		
d.2	0933-02-	ziome	m ²	5.720	
	analogia	5.72		RAZEM	5.720
3 Elewacja wschodnia					
13	KNR 0-23	Docieplenie ścian przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcz-	m ²		
d.3	2614-01	ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	288.880	
		288.88		RAZEM	288.880
14	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm płytami styropianowymi - przy użyciu got. za-	m ²		
d.3	2614-09	praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej	m ²	33.000	
		mieszanki		RAZEM	33.000
		33			
15	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw	m		
d.3	2614-10	klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-	m	11.200	
		szanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym			
		11.2			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.200
16	KNR 0-23 d.3 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej 30.7	m m	 30.700	
				RAZEM	30.700
17	KNR 0-23 d.3 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 9.21	m ² m ²	 9.210	
				RAZEM	9.210
18	KNR 0-23 d.3 0933-02- analogia	Tynk mozaikowy na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 9.21	m ² m ²	 9.210	
				RAZEM	9.210
4 Elewacja południowa					
19	KNR 0-23 d.4 2614-01	Docieplenie ścian przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 293.7	m ² m ²	 293.700	
				RAZEM	293.700
20	KNR 0-23 d.4 2614-09	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
21	KNR 0-23 d.4 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
22	KNR 0-23 d.4 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 6.6	m ² m ²	 6.600	
				RAZEM	6.600
23	KNR 0-23 d.4 0933-02- analogia	Tynk mozaikowy na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 6.6	m ² m ²	 6.600	
				RAZEM	6.600
5 Łącznik I					
24	KNR 0-23 d.5 2614-01	Docieplenie ścian przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 306.3	m ² m ²	 306.300	
				RAZEM	306.300
25	KNR 0-23 d.5 2614-09	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 56.56	m ² m ²	 56.560	
				RAZEM	56.560
26	KNR 0-23 d.5 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej 43.9	m m	 43.900	
				RAZEM	43.900
27	KNR 0-23 d.5 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 20.91	m ² m ²	 20.910	
				RAZEM	20.910
28	KNR 0-23 d.5 0933-02- analogia	Tynk mozaikowy na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 20.91	m ² m ²	 20.910	
				RAZEM	20.910
6 Łącznik II					
29	KNR 0-23 d.6 2614-01	Docieplenie ścian przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 233.3	m ² m ²	 233.300	
				RAZEM	233.300
30	KNR 0-23 d.6 2614-09	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 26.05	m ² m ²	 26.050	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26.050
31	KNR 0-23 d.6 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
32	KNR 0-23 d.6 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		12.9	m ²	12.900	
				RAZEM	12.900
33	KNR 0-23 d.6 0933-02- analogia	Tynk mozaikowy na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		12.9	m ²	12.900	
				RAZEM	12.900
7 Roboty towarzyszące					
34	NNRNKB d.7 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- podokienniki część zachodnia	m ²		
		12.95	m ²	12.950	
				RAZEM	12.950
35	NNRNKB d.7 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		105.66	m ²	105.660	
				RAZEM	105.660
36	KNR 2-02 d.7 0508-04-ana- logia	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej - przełożenie rynnien	m		
		74.3	m	74.300	
				RAZEM	74.300
37	KNR 2-02 d.7 0510-04-ana- logia	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej- przełożenie rur	m		
		51.6	m	51.600	
				RAZEM	51.600
38	KNR 2-02 d.7 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
		1959.41	m ²	1959.410	
				RAZEM	1959.410

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m		
		125.9	m	125.900	
				RAZEM	125.900