

ZADANIE 1

Przedmiary robót

Zespół Szkół w Goździe

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia placu zabaw			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	kpl.		
d.1	0114-02	wierzchnie placów zabaw			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 20 cm			
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze	m ²		
d.1	0102-02	5 cm głębok.koryta			
		Krotność = 2			
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m ³ w	m ³		
d.1	0206-04	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		45	m ³	45,000	
				RAZEM	45,000
5	KNR 2-31	Rozehranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01				
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą	m		
d.1	0407-01	cem.			
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za-	m ²		
d.1	0105-03	gęszcz.			
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0105-04	grub.warstwy po zagęszcz.			
		Krotność = 7			
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
9	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw lamanych (tłuczeń kl. II o uziarnieniu 40-63) - warstwa	m ²		
d.1	0104-01	dolna o gr.10 cm			
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
10	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw lamanych (kłińca 2-8 mm) -warstwa górna o gr.5 cm	m ²		
d.1	0104-03				
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
11		Nawierzchnia bezpieczna wylewana z poliuretanu	m ²		
d.1	kalk. własna				
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
2		Urządzenia placu zabaw			
12		Dostarczenie i montaż - sprężynowiec koniczyńka	szt		
d.2	kalk. własna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Dostarczenie i montaż - sprężynowiec żyrafa	szt		
d.2	kalk. własna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Dostarczenie i montaż - sprężynowiec skuter	szt		
d.2	kalk. własna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Dostarczenie i montaż - huśtawki	szt		
d.2	kalk. własna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Dostarczenie i montaż - karuzela tarczowa	szt		
d.2	kalk. własna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Dostarczenie i montaż - karuzela krzyżowa	szt		
d.2	kalk. własna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	d.2 kalk. własna	Dostarczenie i montaż - stół do gry w szachy, chińczyka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.2 kalk. własna	Dostarczenie i montaż - ścieżka zdrowia	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.2 kalk. własna	Dostarczenie i montaż - ławki	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
21	d.2 kalk. własna	Dostarczenie i montaż - kosze na śmieci	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
22	d.2 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż urządzeń - kosz na śmiecie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Zespół Szkół

W

Kuczkach Kolonii

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia placu zabaw			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	kpl.		
d.1	0114-02	wierzchnie placów zabaw			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 20 cm			
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze	m ²		
d.1	0102-02	5 cm głębok.koryta			
		Krotność = 2			
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1	0206-04	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		39	m ³	39,000	
				RAZEM	39,000
5	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01				
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą	m		
d.1	0407-01	cem.			
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za-	m ²		
d.1	0105-03	gęszcz.			
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0105-04	grub.warstwy po zagęszcz.			
		Krotność = 7			
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
9	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych (tłuczeń kl. II o uziarnieniu 40-63) - warstwa	m ²		
d.1	0104-01	dolna o gr.10 cm			
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
10	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych (klinica 2-8 mm) -warstwa górna o gr.5 cm	m ²		
d.1	0104-03				
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
11		Nawierzchnia bezpieczna wylewana z poliuretanu	m ²		
d.1	kalk. własna				
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
2		Urządzenia placu zabaw			
12		Dostarczenie i montaż - ścieżka zdrowia	szt		
d.2	kalk. własna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Dostarczenie i montaż - walec wąski	szt		
d.2	kalk. własna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Dostarczenie i montaż - karuzela tarczowa	szt		
d.2	kalk. własna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Dostarczenie i montaż - ławki	szt		
d.2	kalk. własna				
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16		Demontaż i ponowny montaż urządzeń - kosz na śmiecie 2szt, ławka 1szt,	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

**Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Podgórzu**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Nawierzchnia placu zabaw				
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów zabaw	kpl.		
d.1	0114-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV' głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	97,5	m ²	97,500	
				RAZEM	97,500
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV' - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta	m ²		
d.1	0102-02	Krotność = 2 97,5	m ²	97,500	
				RAZEM	97,500
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-04	29,25	m ³	29,250	
				RAZEM	29,250
5	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1	0407-01	35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-03	97,5	m ²	97,500	
				RAZEM	97,500
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-04	Krotność = 7 97,5	m ²	97,500	
				RAZEM	97,500
9	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych (tłuczeń kl. II o uziarnieniu 40-63) - warstwa dolna o gr.10 cm	m ²		
d.1	0104-01	97,5	m ²	97,500	
				RAZEM	97,500
10	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych (klinca 2-8 mm) -warstwa górna o gr.5 cm	m ²		
d.1	0104-03	97,5	m ²	97,500	
				RAZEM	97,500
11		Nawierzchnia bezpieczna wylewana z poliuretanu	m ²		
d.1	kalk. własna	97,5	m ²	97,500	
				RAZEM	97,500

**Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Klwatce Królewskiej**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia placu zabaw			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów zabaw	kpl.		
d.1	0114-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta	m ²		
d.1	0102-02	Krotność = 2 50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-04	15	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1	0407-01	15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-03	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-04	Krotność = 7 50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
9	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych (tłuczeń kl. II o uziarnieniu 40-63) - warstwa dolna o gr.10 cm	m ²		
d.1	0104-01	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych (klinca 2-8 mm) -warstwa górna o gr.5 cm	m ²		
d.1	0104-03	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
11		Nawierzchnia bezpieczna wylewana z poliuretanu	m ²		
d.1	kalk. własna	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000