

Załącznik Nr 12 do SIWZ

OBIEKT	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie - sala gimnastyczna. Nr. dz. 275
RODZAJ OPRACOWANIA	Przedmiar do projektu budow. – wykon. wentylacji mechanicznej
INWESTOR	Gmina Gózd - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Goździe. 26-634 Gózd ul. Radomska 7

Przedmiar robót i kosztorys nakładczy
(wentylacja mechaniczna)

NAZWA INWESTYCJI	:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej - sala gimnastyczna
ADRES INWESTYCJI	:	Małęczyn
INWESTOR	:	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
ADRES INWESTORA	:	Gózd ul. Radomska 7
KOD CPV	:	45.33.12.00
BRANŻA	:	instalacyjna
DATA OPRACOWANIA	:	

Lp.	Podstawa	Poz. specyfikacji	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	KNR-W 2-17 0321-09	W-01.08.00	Centrala wentylacyjna OLIMP BD-RPS 1	szt. szt.	 1.000
2	KNR 2-17 0103-06	W-01.01.00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % 3.76	m ² m ²	 3.760
3	KNR-W 2-17 0122-03	W-01.01.00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 315 mm - udział kształtek do 35 % 40.3	m ² m ²	 40.300
4	KNR-W 2-17 0122-05	W-01.01.00	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 630 mm - udział kształtek do 35 % 21.72	m ² m ²	 21.720
5	KNR-W 2-17 0137-02	W-01.03.00	Kratki wentylacyjne typ A o obw. do 2400 mm - do przewodów murowanych 6	szt. szt.	 6.000
6	KNR-W 2-17 0140-03	W-01.02.00	Nawiewnik wirowy OD 11 o śr. 315 mm 4	szt. szt.	 4.000
7	KNR-W 2-17 0156-02	W-01.05.00	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub. muru w ceglach) do 2 9	szt. szt.	 9.000
8	KNR-W 2-17 0206-01	W-01.07.00	Wentylator łazienkowy MURO 100 11	szt. szt.	 11.000
9	KNR-W 2-17 0206-01	W-01.07.00	Wentylator łazienkowy MURO 150 8	szt. szt.	 8.000
10	KNR-W 2-17 0206-01	W-01.07.00	Wentylator łazienkowy FLUX 4	szt. szt.	 4.000